

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont balkonu i biegu schodowego  
ADRES INWESTYCJI: Biskupia 50 budynek usługowo-handlowy  
NAZWA INWESTORA: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Marysin Warerski" 04-550 Warszawa ul.  
Begonii 9  
DATA OPRACOWANIA: 06.06.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
06.06.2024

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

| Lp.               | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                                                                         | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
| <b>PRZEDMIAR:</b> |                       |                                                                                                                                                           |      |         |        |
| 1                 | KNR 4-01<br>0804-07   | Zerwanie posadzki cementowej lastrykowej                                                                                                                  | m2   |         |        |
|                   |                       | $(27,60 * 1,55) + (1,58 * 0,30 + 0,17) * 22 + (1,20 * 1,58) + (1,35 * 1,55)$                                                                              | m2   | 60,937  |        |
|                   |                       |                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | 60,937 |
| 2                 | KNR-W 4-01<br>0804-06 | Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem skucie nierówności betonowych                                                                                    | m2   |         |        |
|                   |                       | $(27,60 * 1,55) + (1,58 * 0,30 + 0,17) * 22 + (1,20 * 1,58) + (1,35 * 1,55)$                                                                              | m2   | 60,937  |        |
|                   |                       |                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | 60,937 |
| 3                 | KNR 4-01<br>0535-01   | Rozebranie obróbki z blachy nie nadającej się do użytku                                                                                                   | m2   |         |        |
|                   |                       | $27,50 + 1,55 * 2$                                                                                                                                        | m2   | 30,600  |        |
|                   |                       |                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | 30,600 |
| 4                 | KNR-W 4-01<br>0518-06 | Rozbiórka izolacji z papy na betonowych - pierwsza warstwa                                                                                                | m2   |         |        |
|                   |                       | $(27,60 * 1,55) + (1,58 * 0,30 + 0,17) * 22 + (1,20 * 1,58) + (1,35 * 1,55)$                                                                              | m2   | 60,937  |        |
|                   |                       |                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | 60,937 |
| 5                 | KNR 4-01<br>0519-07   | Rozbiórka izolacji z papy na betonowych - następna warstwa                                                                                                | m2   |         |        |
|                   |                       | $(27,60 * 1,55) + (1,58 * 0,30 + 0,17) * 22 + (1,20 * 1,58) + (1,35 * 1,55)$                                                                              | m2   | 60,937  |        |
|                   |                       |                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | 60,937 |
| 6                 | KNR AT-55<br>0103-02  | Podkład samopoziomujący gr. 5 mm na przygotowanym podłożu, układany ręcznie                                                                               | m2   |         |        |
|                   |                       | $(27,60 * 1,55) + (1,58 * 0,30 + 0,17) * 22 + (1,20 * 1,58) + (1,35 * 1,55)$                                                                              | m2   | 60,937  |        |
|                   |                       |                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | 60,937 |
| 7                 | KNR AT-27<br>0402-01  | Izolacja podpłytkowa pionowa z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie - powłoka gr. 1,5 mm                                        | m2   |         |        |
|                   |                       | $(27,60 * 1,85) + (1,58 * 0,30 + 0,17) * 22 + (1,20 * 1,58) + (1,35 * 1,55)$                                                                              | m2   | 69,217  |        |
|                   |                       |                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | 69,217 |
| 8                 | KNNR 2<br>1202-05     | Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na ostro, gr. 25 mm                                                                                               | m2   |         |        |
|                   |                       | $(27,60 * 1,55) + (1,58 * 0,30 + 0,17) * 22 + (1,20 * 1,58) + (1,35 * 1,55)$                                                                              | m2   | 60,937  |        |
|                   |                       |                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | 60,937 |
| 9                 | KSNR 2<br>1102-01     | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm                                                                         | m2   |         |        |
|                   |                       | $(27,60 * 1,55) + (1,58 * 0,30 + 0,17) * 22 + (1,20 * 1,58) + (1,35 * 1,55)$                                                                              | m2   | 60,937  |        |
|                   |                       |                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | 60,937 |
| 10                | KNR-W 2-02<br>0514-03 | Krawędzie balkonów i loggii - z blachy stalowej ocynkowanej                                                                                               | m2   |         |        |
|                   |                       | $27,50 + 1,55 * 2$                                                                                                                                        | m2   | 30,600  |        |
|                   |                       |                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | 30,600 |
| 11                | KNR 2-02<br>0910-01   | Tynki zewnętrzne szlachetne gładzone wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)                                | m2   |         |        |
|                   |                       | $5,80 * 2,20 + (1,20 + 1,30 + 1,50) * 2,20 + (27,50 * 1,80)$                                                                                              | m2   | 71,060  |        |
|                   |                       |                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | 71,060 |
| 12                | KSNR 2<br>1301-10     | Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania                                                                         | m2   |         |        |
|                   |                       | $5,80 * 2,20 + (1,20 + 1,30 + 1,50) * 2,20 + (27,50 * 1,80)$                                                                                              | m2   | 71,060  |        |
|                   |                       |                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | 71,060 |
| 13                | KNR AT-27<br>0402-03  | Wykonanie powłoki wierzchniej z żywicy epoksydowej pozioma z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie - powłoka gr. 1,5 mm Analogia | m2   |         |        |

## Przedmiar

| Lp. | Podstawa                       | Opis i wyliczenia                                                                                                            | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
|     |                                | $(27,60 * 1,55) + (1,58 * 0,30 + 0,17) * 22 + (1,20 * 1,58) + (1,35 * 1,55)$                                                 | m2   | 60,937  |        |
|     |                                |                                                                                                                              |      | RAZEM   | 60,937 |
| 14  | KNR AT-27<br>0403-02           | Dodatek za wykonanie posypki z piasku do żywicy na powierzchni gruntownika lub żywicy uszczelniającej - powierzchnie poziome | m2   |         |        |
|     |                                | $(27,60 * 1,55) + (1,58 * 0,30 + 0,17) * 22 + (1,20 * 1,58) + (1,35 * 1,55)$                                                 | m2   | 60,937  |        |
|     |                                |                                                                                                                              |      | RAZEM   | 60,937 |
| 15  | KNR 4-01<br>0108-13<br>0108-16 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 30 km                           | m3   |         |        |
|     |                                | $[(27,60 * 1,55) + (1,58 * 0,30 + 0,17) * 22 + (1,20 * 1,58) + (1,35 * 1,55)] * 0,08$                                        | m3   | 4,875   |        |
|     |                                |                                                                                                                              |      | RAZEM   | 4,875  |

